

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก  
 ประเภทงาน งานทาง  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านแม่เกลี้ยง - บ้านพ้อสิงห์  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 245.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร  
 หรือรายละเอียดตามที่ อบต.กระเบื้องนอก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง  
 ตามแบบของ จำนวน 4.00 แผ่น  
 ประมาณการตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น  
 คำนวณเป็นราคากลาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ที่ 229/2563

ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณา กำหนดราคากลางแล้ว ได้ผลดังนี้

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F 1.3607	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	357,988.25	1.3607	487,114.61	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	-	3,000.00	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		490,114.61	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		490,000.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านแม่เกลี้ยง - บ้านพ้อสิงห์ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสุทัศน์ กุญโฮง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุริยงค์ พนมจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางอุไรรัตน์ ดีโว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง

ครู คศ.1


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านแม่กล้วย - บ้านพ้อสิงห์ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 245.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร  
 หรือรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบื้องนอกกำหนด

ตามแบบของ จำนวน 4.00 แผ่น  
 ประมาณราคาโดย นายสุทัศน์ กุญโรสง นายช่างโยธา อบต. กระเบื้องนอก วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานล้างป่า รื้อย้าย ปรับพื้นที่ทางเดิม							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,470.00	1.63	2,396.10	1.3607	2.22	3,260.37
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	49.00	455.87	22,337.63	1.3607	620.30	30,394.81
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีต (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	3.1.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	980.00	331.39	324,762.20	1.3607	450.92	441,903.93
	3.1.2 Expansion Joint	ม.	16.00	153.42	2,454.72	1.3607	208.76	3,340.14
	3.1.3 Contraction Joint	ม.	80.00	75.47	6,037.60	1.3607	102.69	8,215.36
	3.1.4 Longitudinal Joint	ม.	-	55.62	-	1.3607	75.68	-
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
					357,988.25		รวม	490,114.61
							ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) ปรบยอด	490,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 357,988.25
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
 (นายสุทัศน์ กุญโรสง)  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน