



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองเชื่อมกุดอ้อกับลำน้ำมูล บ้านเขว้า หมู่ที่ ๑๐
ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการขุดลอกคลองเชื่อมกุดอ้อกับลำน้ำมูล บ้านเขว้า หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ปากกกว้าง ๕ เมตร ก้น ๒๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๗๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กระเบื้องนอกกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำหนดราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลาง ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองเชื่อมกุดอ้อกับลำน้ำมูล บ้านเขว้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระเบื้องนอก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๓๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยสังเขป ปริมาณงาน ปากกกว้าง ๕ เมตร ก้น ๒๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๗๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กระเบื้องนอกกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐ บาท
(สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุทัศน์ กุญชรสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวธัญกมล สิงอุดม	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๗.๓ นายณรงค์ชัย รักชัย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาตามโครงการฯ ดังกล่าว เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายมีชัย มุ่งลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก

สรุปรายการประมาณการก่อสร้าง

ปร.๕

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

บัญชีประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการขุดลอกคลองเชื่อมกุดอ้อกับลำน้ำมูล หมู่ที่ ๑๐

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเขว้า หมู่ที่ ๑๐ ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน

๑๑,๔๗๕.๐๐ ลบ.ม.

ปากกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ก้น ๒๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๗๕ ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานขุดลอก บดอัดแน่น เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย เงินประกันผลงาน ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	๓๒๔,๗๔๓ ๐% ๐% ๕% ต่อปี ๗%	๑.๓๓๕๗	๔๓๓,๗๔๔	
๒	ป้ายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑ ป้าย		๓,๐๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ			๔๓๖,๗๔๔ ๔๓๖,๐๐๐	
ตัวอักษร					
สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน					
ราคาเฉลี่ย ลบ.ม. ละ ๒๘.๓๐ บาท					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาค่าก่อสร้างและถือว่าราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

(นายสุทัศน์ กุญชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

(นายฉัตรมงคล มั่นคง)

ผอ.กองช่าง

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสาวคณิต แยมกลาง)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายมีชัย มุ่งลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

๑ ๓๒/๒๕

รายการประมาณการก่อสร้าง

ปร.๔

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก อ. เมืองยาง จ. นครราชสีมา
 บัญชีประมาณราคางานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองเชื่อมคู่อ้อยกับลำน้ำมูล หมู่ที่ ๑๐
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงานดินขุด ๑๑,๔๗๕.๐๐ ลบ.ม. ปากกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ก้น ๒๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๗๕ ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงงาน และวัสดุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	งานขุดลอก ปริมาณดินขุด	๑๑,๔๗๕	ลบ.ม	๒๘.๓๐	๓๒๔,๗๔๓	-	-	๓๒๔,๗๔๓
	รวม				๓๒๔,๗๔๓			๓๒๔,๗๔๓
	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน							๓๒๔,๗๔๓

คิดอัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ำมันเชื้อล่า ที่ อ. เมือง ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท / ลิตร)

๑.งานถางป่า

๑.๑ ค่าถากถาง

๑.๒๖ ตรม.

๒.งานขุดลอก

๒.๑ ค่าดำเนินการขุดลอกด้วยรถขุด

๒๘.๓ บาท/ลบ.ม.

๒.๒ ค่าขนส่ง(รถสิบล้อ ๒๕ ตัน) คิดระยะทาง

๐ กม.

๐ บาท/ลบ.ม.

อัตรางานขุดลอก

๒๘.๓ บาท/ลบ.ม.

๓.งานดินถมอัดแน่นด้วยเครื่องจักร

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการปรับเกรด

๐.๐๐ บาท/ลบ.ม.

๓.๒ รวมสิ้นการยุบตัว (๑ X

๑.๔

บาท/ลบ.ม.

๔.๓ ค่าบดทับ

บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งสิ้น

๒๘.๓๐ บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ

 ผู้คิ่ดงานดินขุด

นายสุทัศน์ กุ้งไธสง

นายช่างโยธา