


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - คุ่มโนนมันแกวน้อย
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 152 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 463 ตารางเมตร
 หรือรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบื้องนอกกำหนด
 ตามแบบของ อบต.กระเบื้องนอก จำนวน 4.00 แผ่น
 ประมาณราคาโดย นายสุทัศน์ กุ้งไธสง นายช่างโยธา อบต. กระเบื้องนอก วันที่ 10 กันยายน 2563

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท) | F _n | ราคาต่อหน่วยx F _n (บาท) | ราคากลาง (บาท) |
|-------|---|-------|--------|-----------------------|------------------|----------------|---|-------------------|
| 1 | งานวางป่า รื้อย้าย ปรับพื้นที่ทางเดิม | | | | | | | |
| | 1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | 760.00 | 1.62 | 1,231.20 | 1.3607 | 2.20 | 1,675.29 |
| 2 | งานพื้นที่ทางและรองพื้นทาง | | | | | | | |
| | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 22.80 | 455.51 | 10,385.63 | 1.3607 | 619.81 | 14,131.73 |
| 3 | งานผิวทางและไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 3.1 งานผิวทางคอนกรีต (รวม Widening และ ทางเชื่อม) | | | | | | | |
| | 3.1.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. | ตร.ม. | 463.00 | 332.49 | 153,942.87 | 1.3607 | 452.42 | 209,470.06 |
| | 3.1.2 Expansion Joint | ม. | 9.00 | 152.90 | 1,376.10 | 1.3607 | 208.05 | 1,872.46 |
| | 3.1.3 Contraction Joint | ม. | 36.00 | 75.30 | 2,710.80 | 1.3607 | 102.46 | 3,688.59 |
| | 3.1.4 Longitudinal Joint | ม. | - | 55.24 | - | 1.3607 | 75.17 | - |
| 4 | งานเปิดเตล็ด | | | | | | | |
| 5 | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | ป้าย | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| | | | | | 169,646.60 | | รวม | 233,838.13 |
| | | | | | | | ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ปรับยอด | 233,000.00 |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 169,646.60
 = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายสุทัศน์ กุ้งไธสง)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
 ประเภทงาน งานทาง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - คุ่มโนนมันแกวน้อย
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 463.00 ตารางเมตร หรือรายละเอียดตามที่ อนุมัติ.กระเบื้องนอก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนมันแกว หมู่ที่ 12 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
 ตามแบบของ จำนวน 4.00 แผ่น
 ประมาณการตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณเป็นราคากลาง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ที่ 231/2563

ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณากำหนดราคากลางแล้ว ได้ผลดังนี้

| ลำดับ | รายการ | รวม | Factor F | รวม | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ค่างานต้นทุน (บาท) | 1.3607 | ค่าก่อสร้าง (บาท) | |
| 1 | ประเภทงานทาง | 169,646.60 | 1.3607 | 230,838.13 | |
| 2 | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1.00 | - | 3,000.00 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6% | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | | | |
| สรุป | | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | 233,838.13 | บาท |
| | | คิดเป็นเงินประมาณ | | 233,000.00 | บาท |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - คุ่มโนนมันแกวน้อย บ้านโนนมันแกว หมู่ที่ 12 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสุทัศน์ กุญชรสง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุริยงค์ พนมจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐยา เติณริรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง

ผู้ช่วย จพง. ธุรการ