

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก  
 ประเภทงาน งานทาง  
 โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านตาเฒ่า - ลำสะแพด  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 1,780 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 712 ลูกบาศก์เมตร หรือรายละเอียดตามที่ อบต.กระเบื้องนอก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนบ้านเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง  
 ตามแบบของ อบต.กระเบื้องนอก จำนวน 4.00 แผ่น  
 ประมาณการตาม แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน แผ่น  
 คำนวนเป็นราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ที่ 189/2563

ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณากำหนดราคากลางแล้ว ได้ผลดังนี้

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F 1.3607	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	89,056.96	1.3607	121,179.81	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	-	3,000.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		124,179.81	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		124,000.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านตาเฒ่า - ลำสะแพด

บ้านโนนบ้านเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนนุช วุฒิไธสง)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐชา พลตงนอก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ชัย รักชัย)


ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านตาเณร - ลำสะเทต บ้านโนนบ้านเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 1,780 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 712 ลูกบาศก์เมตร  
 หรือรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กระเบื้องนอกกำหนด  
 ตามแบบของ อบต.กระเบื้องนอก จำนวน 4.00 แผ่น  
 ประมาณราคาโดย นายสุทัศน์ กุญโธสง นายช่างโยธา อบต. กระเบื้องนอก วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานวางป่า รื้อย้าย ปรับพื้นที่ทางเดิม							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	7,120.00	1.63	11,605.60	1.3607	2.22	15,791.74
2	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	2.1 งานลูกรัง	ลบ.ม.	712.00	108.78	77,451.36	1.3607	148.02	105,388.07
3	งานเบ็ดเตล็ด							
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
					89,056.96		รวม	124,179.81
							ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ปรับยอด	124,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 89,056.96  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
 (นายสุทัศน์ กุญโธสง)  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บันทึกเปรียบเทียบ/สืบลราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านตาเฒ่า - ลำสะเทต บ้านโนนบ้านเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง  
สถานที่ตั้งแหล่งวัสดุ บ้านสามขา ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางจากสถานที่ก่อสร้าง - สถานที่ตั้งแหล่งวัสดุ 28.00 กม.

1	ค่าวัสดุจากแหล่งรวมชุด	=	50 บาท/ลบ.ม.
2	ค่าขนส่งระยะทางสิบ + ล้อพวง 28 กม.	=	53.78 บาท/ลบ.ม.
3	ค่าปรับเกรด	=	5 บาท/ลบ.ม.
	รวม	=	108.78 บาท/ลบ.ม.

  
( นายสุทัศน์ กุญชรสง )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ

- ราคาอ้างอิงจากการโทรสอบถามสำนักงานทางหลวงชนบทสำนัก 5 โทร 02-551-5000